

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-004-1.1.1 (1) Ideiglenes vízellátás kiépítése, vízfogyasztás az építkezés ideje alatt. 1 klt	.....	.....	.....	.....
2	12-004-1.1.1-0000001 (1) Ideiglenes elektromos ellátás kiépítése, energiafogyasztás az építkezés ideje alatt. 1 klt	.....	.....	.....	.....
3	12-011-1.1-0025001 (1) ÖN Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 7 db	.....	.....	.....	.....
4	12-012-1.1.1-0025002 (1) ÖN Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m <sup>2</sup> alapterületig Raktár konténer, 10,00 m <sup>2</sup> -ig, bérleti díj/hó 7 db	.....	.....	.....	.....
5	12-012-1.2.1-0025005 (4) ÖN Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m <sup>2</sup> alapterületig Iroda konténer, 10,00 m <sup>2</sup> -ig, bérleti díj/hó 7 db	.....	.....	.....	.....
Munkanem összesen:				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-001-2 (2)</b> Talpgerenda kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig <b>161,76 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>15-001-2.1</b> <i>Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig</i> <b>51,75 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>15-001-3 (3)</b> Vasalt kehelynyak négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel <b>34,56 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>15-016-1.2-0023126 (2)</b> Guruló állvány helyszíntartása. <b>1 klt</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>15-016-1.2-0023127 (2)</b> Autódaru helyszíntartása. <b>1 klt</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-002-1.2 (2) ÖN</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között <b>144 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>21-003-7.1.2.1 (46) ÖN</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m <sup>2</sup> között, 5,5 m mélységig <b>159,53 m3</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>274,44 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>21-011-7.2-0120231 (14)</b> Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból <b>109,78 m3</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>21-011-11.7 (27)</b> <i>Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m<sup>3</sup>-es konténerbe</i> <b>17 db</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>21-011-12 (29)</b> <i>Munkahelyi depóniából bontási törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül</i> <b>165 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>23-000-1 (1) ÖN</b> <i>Tégla- és kőalapok bontása</i> <b>48,77 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>23-003-1.2-0012310 (2)</b> Beton talpalap készítése, C20/25-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból. <b>11,46 m3</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>23-003-2-0222210 (4)</b> Vasbeton kehelynyak készítése szivattyús technológiával, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból <b>4,03 m3</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>23-003-11.1-0222210 (6)</b> <i>Szerelőbeton készítése,</i> <i>8 cm vastagságig</i> <i>alaptestek és talpgerendák alá.</i> <b>3,82 m3</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>23-004-2-0232410 (4)</b> Kehely-kibetonozás C20/25-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból. <b>1,34 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>31-000-14.2 (75)</b> <i>Aljzat bontása burkolattal, betonnal együtt, 10 cm vastagság felett</i> <b>9,6 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>31-001-1.2.1-0220956 (4) ÖN</b> Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm <b>0,75 t</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>31-001-1.2.2-0221002 (5) ÖN</b> Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 12 mm <b>1,32 t</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>31-001-1.2.2-0221024 (5) ÖN</b> Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálaban, Bst500S 16 mm <b>0,065 t</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>31-001-1.2.3-0220748 (6)</b> Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 22-40 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 25 mm <b>1,848 t</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>31-001-2-0452003 (7) ÖN</b> Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 <b>2,495 t</b>	.....	.....	.....	.....
7	<b>31-021-1.3.1-0222110 (7)</b> Vasbeton talpgerenda készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. <b>14,56 m3</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	<b>31-030-2.2 (11)</b> Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 24 cm vastagságban, betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. <b>67,25 m3</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>31-030-11.3.1.1.1-0121110 (35)</b> Felületkeményített vasalt aljzat készítése 8 cm vastagságban C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. <b>21,64 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>33-000-1.1.2.1.1 (3)</b> <i>Teherhordó és kitöltő falazat bontása, vályog, illetve égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal.</i> <b>78,03 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>33-000-21.1.1.1.1.1 (19)</b> <i>Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes meszhabarcsból falazva</i> <b>41,8 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>34-001-1.1.1-0000001 (1)</b> Épület-acélváz szerelése statikai terv szerint, felületkezeléssel. <b>8.573,9 kg</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>34-002-1.1.1.2-0990711 (2)</b> Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, LINDAB Coverline LVP 20/0,7 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Z 275 bevonat előtető alsó oldala <b>6 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>34-002-1.1.2.5-0990611 (8)</b> Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 45mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Z 275 bevonat <b>428,4 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>34-003-1.14-0990742 (13)</b> Egyhéjú falburkoló rendszerek, LINDAB LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben <b>336,4 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>35-000-1.2 (2)</b> <i>Fa tetőszerkezet bontása</i> <i>lécezéssel együtt.</i> <b>153 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>35-002-5.1-0095132 (16)</b> Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó ragasztócsíkkal BAUDER TOP VENT NSK bitumens alátétlemez, öntapadó illesztőcsík <b>6,29 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>35-005-1.2.1-0211024 (4) ÖN</b> Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű <b>6,29 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>39-001-3.1.1-0120012 (28)</b> CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal normál, vizes helyiségekben impregnált gk lappal <b>89,01 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>39-003-1.1.1.1-0210200 (1)</b> Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre csavarfejek és illesztések alapglettelve 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással <b>285 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>39-005-3.1.2-0120012 (9)</b> Belső falburkolat készítése CW 50 profilra épített, 2 rétegű gipszkarton borítással, közetgyapot kitöltéssel. <b>233,63 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 153 m2	.....	.....	.....	.....
2	41-011-1.1.2-0412318 (2) Csöves hófogó elhelyezése, trapéz-, cserepes-, sinushullám mintázatú acéllemezfedésnél, kétcsoves kivitelben LINDAB Protectline kétcsoves hófogó rendszer trapéz, sinushullám, cserepeslemez fedésre, KTFLS 400 konzollal, festett NYUGATI HOMLOKZATRA 31 m	.....	.....	.....	.....
3	41-011-1.1.2-0412319 (2) OPCIÓ Csöves hófogó elhelyezése, trapéz-, cserepes-, sinushullám mintázatú acéllemezfedésnél, kétcsoves kivitelben LINDAB Protectline kétcsoves hófogó rendszer trapéz, sinushullám, cserepeslemez fedésre, KTFLS 400 konzollal, festett KELETI HOMLOKZATRA 31 m	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>42-051-1.1.2.3.3.1.1-0145071 (32)</b> Ipari padlóburkolat készítése, friss beton járófelületre, műgyanta bevonattal, sima felülettel. <b>38 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>42-051-1.1.2.3.3.1.1-0145072 (32)</b> Műgyanta falburkolat készítése, sima felülettel. <b>18,87 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>42-051-1.1.2.3.3.1.1-0145073 (32)</b> <i>Ipari padlóburkolathoz lábazat készítése, holkerképzéssel.</i> <b>28,7 m</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>43-001-2.1.1-0149106 (8)</b> Előtető fémlemez fedés készítése lemezzsalagból, PREFALZ antracit szürke színben. <b>6,29 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>43-001-2.1.1-0149107 (8)</b> Előtető oldalfalának borítása MARIANitech BRERA horganyzott acél expandáltlemez burkolattal. <b>7,2 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>43-001-2.1.1-0149108 (8)</b> 1,33*1,45 m méretű, keretben eltolható alumínium MARIANitech BRERA expandáltlemez. <b>3 db</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>43-002-3.5-0149543 (59) ÖN</b> Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből PREFA négyszögszelvényű ereszcatorna 33-as bevonatos alumínium standard színekben, 0,7mm/6m <b>11 db</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>43-002-13.2-0149683 (38) ÖN</b> Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumíniumból PREFA szögletes lefolyócső 100x100 mm 3000 mm hosszú standard színekben rejtett rögzítéssel <b>16 m</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>43-003-1.1.4.1-0149641 (115) ÖN</b> Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm <b>61,2 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>43-003-2.4.2-0149647 (119) ÖN</b> Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm <b>28 m</b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>43-003-3.4.2-0149647 (122) ÖN</b> Gerincfedés szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Gerinclemez PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm <b>30,6 m</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>43-003-4.1.6.3-0149668 (126)</b> Előtető eresznél végigfutó alumínium vízcseppentő és víztálca profil. <b>4,84 m</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>44-000-1.2 (2)</b> <i>Fa nyílászáró szerkezetek bontása,</i> <i>ajtó, ablak vagy kapu.</i> <b>25 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>44-001-1.1.1.1-00000001 (1)</b> B.A.-1.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 konszignáció szerinti szerelvényekkel, 80/210 méretben. <b>2 db</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>44-001-1.1.1.1-00000002 (1)</b> B.A.-2.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 3.3.1 biztonsági üvegezéssel konszignáció szerinti szerelvényekkel, 90/210 méretben. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>44-001-1.1.1.1-00000003 (1)</b> B.A.-2.2 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 konszignáció szerinti szerelvényekkel, 90/210 méretben. <b>2 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	<b>44-001-1.1.1.1-00000004 (1)</b> B.A.-3.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri kétszárnyú ajtó elhelyezése, acél átfogók, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 3.3.1 biztonsági üvegezéssel konszignáció szerinti szerelvényekkel, 200/220 méretben.				
	<b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>45-003-21.1-00000001</b> K.A.-1.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése (alsó szárnya bukó-nyíló, felső nyíló) Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 600/1900 mm méretben, konszignáció szerint. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>45-003-21.1-00000002</b> K.A.-2.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése (alsó fix, felső szárnya bukó-nyíló) Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K),üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 800/2500 mm méretben, konszignáció szerint. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>45-003-21.1-00000003</b> K.A.-3.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése bukó-nyíló kivitelben Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 1300/1800 mm méretben, konszignáció szerint. <b>3 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	<b>45-003-21.1-00000004</b> K.A.-4.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése nyíló és fix résszel, Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 1500/2700 mm méretben, konszignáció szerint. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>45-003-21.1-00000005</b> K.A.-5.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű bukó-nyíló ablak elhelyezése sorolt szerkezetként, Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000 alumínium keretes árnyékolószerkezettel Porszórt alu párkány RAL 7016 színben, belső könyöklővel 4000/1450 mm méretben, konszignáció szerint. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>45-003-21.1-00000006</b> K.A.-6.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ajtó Schüco ADS 70.HI profil, RAL 7016 antracitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Olajfékes ajtócsukóval, 2000/2800 mm méretben, konszignáció szerint. <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>47-000-1.21.2.1.1.1-0150145 (38)</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gk felületen műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 <b>677,68 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>47-011-15.1.1.1-0150241 (90) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér <b>677,68 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>48-002-1.1.1.2.1-0095372 (3) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz <b>80,88 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>48-002-1.2.2.1.1-0415023 (9)</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, Icopal E-PV 4F/K extra SBS modifikált bitumenes lemezszigetelés <b>91,4 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>48-002-1.39.1.1-0094721 (62)</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,2 mm vastag polietilén fólia <b>274,44 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>48-002-1.39.1.1-0094722 (62)</b> Könnyűszerkezetes falban pára-és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva. <b>254,7 m2</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>48-002-1.39.1.1-0094723 (62)</b> Födém pára-és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva. <b>285 m2</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>48-004-1.47.1-0095883 (80)</b> Műanyagfátyol vagy műanyagfilc védő-, alátét vagy elválasztó réteg, egy rétegben, átlapolással fektetve, vízszintes felületen geotextília <b>84,5 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>48-007-21.1.1.7.3-0113266 (42)</b> Lábazati fal hő- és hangszigetelése, monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, extrudált polisztirol hab lemezzel 200 mm <b>91,4 m2</b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>48-007-21.2.1.2-0154435 (47)</b> Könnyűszerkezetes épület külső falában hő- és hangszigetelés elhelyezése, szálas szigetelőanyaggal (kőzetgyapot) 200 mm vtg <b>254,7 m2</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>48-007-41.1.5.1-0155234 (70)</b> Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) 250 mm vtg. <b>285 m2</b>	.....	.....	.....	.....
10	<b>48-007-41.1.5.3-4110166 (72)</b> Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, talajon fekvő padló, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 700SL hőszigetelés 8 cm vtg <b>274,44 m2</b>	.....	.....	.....	.....
11	<b>48-007-41.2.3-0113379 (77)</b> <i>Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal</i> <b>80 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	<b>48-014-7.2-0313001 (13) ÖN</b> <i>Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti  padlószigetelés bevonatszigeteléssel,  két rétegben,  minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű,  ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)  glettvalssal vagy hengerrel felhordva  MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető  vízszigetelő habarcs</i>	.....	.....	.....	.....
	<b>18,9 m2</b>				
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>62-002-21.3-0610721 (13) ÖN</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke <b>110,24 m</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>62-003-1.1.1-0210101 (1)</b> Tömörített zúzottkő burkolatú járda, fém szegélyezéssel együtt, csomóponti rajz szerint. <b>97,64 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>62-003-6-0120125 (22)</b> Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban 0-40 FZKA <b>23,3 m3</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>62-003-6-0120126 (22)</b> Térburkolathoz teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban Ckt 4 cementstabilizáció <b>23,3 m3</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>62-003-31.1-0611203 (30)</b> Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel, homokágyazattal <b>155,41 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....